๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)		
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ซอยเทศบาล ๗	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน	วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖๔๒ ท่อน พร้อมวางบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป จำนวน ๕๘ บ่อ และก่อสร้างทางเท้า ๒ ข้างถนน กว้างข้างละ ๒ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างชนิด LED ๒ ข้างทาง ช่วงที่ ๑ พิกัด ๑๓°๔๖'๓๔.๒๘"N,๑๐๑°๓๙' ๕๒.๖๔"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖'๔๖.๒๕"N,๑๐๑° ๔๐'๘.๙๕"E ช่วงที่ ๒ พิกัด ๑๓°๔๖'๓๔. ๐๒"N,๑๐๑°๓๙'๕๒.๖๑"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖' ๔๓.๖๘"N,๑๐๑°๔๐'๙.๗๑"E รายละเอียด ตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาล กำหนด	๑,๗๕๖,๔๐๐	๑,๗๕๖,๔๐๐	๑,๗๕๖,๔๐๐	๑,๗๕๖,๔๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	สามารถระบายน้ำได้ทันในฤดูช่วงฝน
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๖/๑ ถึงซอยเทศบาล ๑๐ (เสนอโดย ชุมชนอำนวยสุข)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมทำหูช้าง ขนาด ๑๗ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๗ ตร.ม. และวางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. ลอดถนน จำนวน ๑ จุด รวม ๑๐ ท่อน และลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๖'๓๒.๘๖"N,๑๐๑°๓๙'๔๖.๓๕"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖'๒๒.๖๕"N,๑๐๑°๓๙'๔๐.๓๔"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๑,๐๗๘,๐๐๐	๑,๐๗๘,๐๐๐	๑,๐๗๘,๐๐๐	๑,๐๗๘,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)		
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๑๒ (เสนอโดย ชุมชนแปลงไผ่ในชัยพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๐ ตรม. พร้อมวางท่อลอดถนน ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อน และบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ พิกัด ๑๓°๔๖'๑๑.๕๕"N,๑๐๑° ๓๙'๔๖.๓๗"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖'๑๑.๖๒"N,๑๐๑° ๓๙'๓๔.๘๔"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๑,๒๑๒,๐๐๐	๑,๒๑๒,๐๐๐	๑,๒๑๒,๐๐๐	๑,๒๑๒,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกซอยเทศบาล ๓ บ้านนางสมรัตน์ ใจเอื้อ (เสนอโดยชุมชนรวมช่างพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมทำหูช้าง ขนาด ๒.๒๕ ตร.ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๒๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ø ๐.๖๐ X ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔ บ่อ พร้อมฝาปิดและลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ปริมาตรดินลูกรัง ๑๒๖ ลบ.ม. และลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างละ ๐.๓๐ ม. พิกัด ๓°๔๖'๔๙.๐๑"N,๑๐๑°๓๙'๔๕.๒๒"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖'๕๐.๒๖"N,๑๐๑°๓๙'๔๖.๘๘"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๓๑๘,๙๐๐	๓๑๘,๙๐๐	๓๑๘,๙๐๐	๓๑๘,๙๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๒๐ต่อจากเดิม (เสนอโดย ชุมชนแปลงไผ่ทองพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๗'๑๑.๐๘"N, ๑๐๑°๓๘'๕๙.๗๕"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๗'๗.๓๙"N, ๑๐๑°๓๘'๕๗.๖๖"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๑,๗๖๙,๗๐๐	๑,๗๖๙,๗๐๐	๑,๗๖๙,๗๐๐	๑,๗๖๙,๗๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๗/๓ ต่อจากเดิม (เสนอโดย ชุมชนตะวันรุ่ง)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้าวถนน คสล. ขนาดกว้าง ๗ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตรม. พร้อมวาง ท่อคสล.ลอดถนน ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ จุดๆ ๑๐ ท่อ และลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๖'๔๐.๓๔"N,๑๐๑°๔๐'๙.๒๕"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖'๑๙.๙๒"N,๑๐๑°๔๐'๙.๙๖"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๓,๕๑๓,๐๐๐	๓,๕๑๓,๐๐๐	๓,๕๑๓,๐๐๐	๓,๕๑๓,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากซอยเทศบาล ๑๑ (เสนอโดย ชุมชนโคกวัดพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๗ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๖'๑๘.๑๘" N ,๑๐๑°๔๐'๓.๔๙"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖'๑๙.๙๒" N,๑๐๑°๔๐'๙.๙๖"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๔,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๒๒ (เสนอโดย ชุมชนแปลงไผ่ในชัยพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๗'๒๒.๕๙" ถึงพิกัด ๑๐๑°๔๐'๙.๒๕"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้านนางไน้ เนตรสี (เสนอโดย ชุมชนแปลงไผ่ในชัยพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด จำนวน ๘ ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๖'๑๓.๒๒"N,๑๐๑°๓๙'๙.๐๗"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖'๙.๗๗"N,๑๐๑°๓๙'๑๒.๒๓"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๔๑๙,๖๐๐	๔๑๙,๖๐๐	๔๑๙,๖๐๐	๔๑๙,๖๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงงานแอลต้า (เสนอโดย ชุมชนแปลงไผ่ทองพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๗'๕๐.๒๓"N,๑๐๑°๓๗'๕๗.๕๕"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๗'๕๘.๒๘"N,๑๐๑°๓๗'๕๘.๔๒"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายปราโมทย์ เนื่องเกตุ (เสนอโดย ชุมชนอำนวยสุข)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐ ม. จำนวน ๑๓๕ ท่อน พร้อมวางบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕ บ่อ และลงลูกรังทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๖' ๒๘.๗๖"N,๑๐๑°๓๙'๓๘.๖๖"E ถึงพิกัด๑๓°๔๖' ๒๕.๘๐"N,๑๐๑°๓๙'๓๖.๘๓"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเทศบาล ๖ /๗ เชื่อถนนสาย ๓๕๙ (เสนอโดย ชุมชนแปลงไผ่ในชัยพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๕'๕๖.๓๙"N,๑๐๑°๓๙'๑๖.๒๐"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖'๘.๘๗"N,๑๐๑°๓๙'๑๓.๙๐"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๑,๘๗๒,๐๐๐	๑,๘๗๒,๐๐๐	๑,๘๗๒,๐๐๐	๑,๘๗๒,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๗/๒ ถึงสุดเขตเทศบาล (เสนอโดย ชุมชนอนามัย)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม และวางท่อ คสล.ขนาด ø ๐.๖๐ × ๑.๐๐ ม. ลอดถนน จำนวน ๑๔ ท่อน ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๖'๔๓.๕๖"N,๑๐๑°๔๐'๑๗.๗๘"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖'๔๒.๑๘"N,๑๐๑°๔๐'๓๔.๒๑"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๑,๓๑๔,๐๐๐	๑,๓๑๔,๐๐๐	๑,๓๑๔,๐๐๐	๑,๓๑๔,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๑๔ ข้างร้าน ส.สุพรรณ์การเกษตร (เสนอโดย ชุมชนแปลงไผ่ในชัยพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๘๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ . ๐.๕๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๕'๕๙.๗๘"N,๑๐๑°๓๙'๔๒.๙๒"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖'๘.๐๒"N,๑๐๑°๓๙'๑๖.๕๐ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๑๘ ต่อจากเดิม (เสนอโดย ชุมชนแปลงไผ่ในชัยพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ลอดถนน ขนาด ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน และลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๖'๕๔.๘๕"N,๑๐๑°๓๙'๒๕.๑๖"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖'๓๑.๙๘"N,๑๐๑°๓๙'๑๘.๑๐"E รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๒,๐๙๓,๐๖๖	๒,๐๙๓,๐๖๖	๒,๐๙๓,๐๖๖	๒,๐๙๓,๐๖๖	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายชมภู วงษ์ประเทศ (เสนอโดย ชุมชนรวมช่างพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๖ ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำกลางถนนท่อขนาด ø๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๙ ท่อน และวางบ่อพักขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ บ่อ พิกัด ๑๓°๔๖'๔๗.๗๐"N, ,๑๐๑°๓๙'๔๘.๑๔"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๖'๔๘.๙๙"N, ๑๐๑°๓๙๔๕.๒๘"E รายละเอียดตามแบบแปลนผังและรายการที่เทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากซอยเทศบาล ๑ (เสนอโดย ชุมชนแปลงไผ่ทองพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. พิกัด ๑๓°๔๗'๑๕.๓๔"N,๑๐๑°๓๙'๔๐.๗๑"E ถึงพิกัด ๑๓°๔๗'๒๔.๙๗" ๑๘"N,๑๐๑°๓๙'๔๐.๘๙"E	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	๙๓๖,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง	ประชาชนทั่วไปได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)		

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ